

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปลาปิ้ง หมู่ที่ 2 (สายทิศตะวันตกไปหนองจาน)

ค่าพิกัด E = 409973 N = 1721475

ฝ่าย/งาน สำนักงาน/กอง กองช่าง อบต.พระเสาร์

กรม /กระทรวง ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงานออกแบบแปลน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ประมาณการโดย นายชिरารุช วิรุณพันธ์

เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	<u>งานจ้างเหมา</u>					
1	— ลงดินถมขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 150.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.05 ม.					
	หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร					
	พร้อมเกรดตกแต่งให้เรียบร้อย	22.50	ลบ.ม.	60.00	1,350.00	
2	— ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 150.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.08 ม.					
	หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 525.00 ตร.ม.	36.00	ลบ.ม.	768.24	27,656.64	
3	— เกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า					
	450.00 ตร.ม. เกรดบดทับให้เรียบร้อย	450.00	ลบ.ม.	1.73	778.50	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				29,785.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สตางค์)					

ราคาพาณิชยจังหวัดสุรินทร์ เดือนสิงหาคม 2561

สรุปผลการประมาณการก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ประเภท งานทาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปลาปิ้ง หมู่ที่ 2 (สายทิศตะวันตกไปหนองจาน)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง อบต.พระเสาร์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย นายชราวุธ วิรุณพันธ์ เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ.2561

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภท งานทาง	29,785.14	1.3624	40,579.27	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 แห่ง	500.00		500.00	
เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			41,079.27	
	คิดเป็นเงินประมาณ (-สี่หมื่นบาทถ้วน-)			40,000.00	

