

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ (กองช่าง)

ประเภทงาน อาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเสาร์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเสาร์ อำเภอพานะชัย จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

คำนวณราคากลางโดย นายธีรารัฐ วิรุณพันธ์ เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	1.งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.2 งานดินชุดพร้อมกลบคืน	7.49	ลบ.ม.	-	-	99.00	741.51	741.51	
	1.3 ทราชมองพื้นกันหลุม	0.83	ลบ.ม.	327.10	271.49	91.00	75.53	347.02	
	1.5 คอนกรีตหยาบรองฐานราก 1:3:5	0.83	ลบ.ม.	1,797.00	1,491.51	398.00	330.34	1,821.85	
	1.6 คอนกรีต 1:2:4	7.73	ลบ.ม.	2,035.00	15,730.55	498.00	3,849.54	19,580.09	
	1.7 คอนกรีตทับหลัง	85.00	เมตร	185.00	15,725.00	62.00	5,270.00	20,995.00	
	1.8 งานไม้แบบ + ค้ำยัน	31.00	ลบ.ฟ.	265.00	8,215.00	133.00	4,123.00	12,338.00	คิดไม้แบบ 50%
2	2.1 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	0.11	ตัน	26,381.52	2,901.97	4,100.00	451.00	3,352.97	
	- เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	0.74	ตัน	27,469.10	20,327.13	4,100.00	3,034.00	23,361.13	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	15.89	กก.	40.50	643.55	-	-	643.55	
3	3.1งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผ1 ผนังก่ออิฐคอนกรีตบดสี	92.48	ตร.ม.	116.00	10,727.68	65.00	6,011.20	16,738.88	
	- ผ2 ผนังก่ออิฐบดสี โป๊วระบาศาอากาศ	21.76	ตร.ม.	226.00	4,917.76	91.00	1,980.16	6,897.92	
	ยอดยกไป				80,951.64		25,866.28	106,817.92	

ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ประเภทงาน อาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระसार

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

คำนวณราคากลางโดย นายชिरารุช วิรุณพันธ์

เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

[illegible]

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5 แผ่นที่ 1

ประเภทงาน อาคาร

โครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเสาร์

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเสาร์ ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

แบบเลขที่ 1 / 60

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น ปร.5 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายชัชวาล วิรุณพันธ์ เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร	150,098.56	1.3074	196,238.86	
	- ภาษีซื้อโครงการ 1 แห่ง	3,000.00	-	3,000.00	
	- ภาษีประชาสัมพันธุ์โครงการ 1 แห่ง	500.00	-	500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			199,738.86	
	คิดเป็นเงินประมาณ			199,700.00	
	ตัวอักษร-(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)				

ประมาณการโดย

(นายชัชวาล วิรุณพันธ์)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว (/) เห็นชอบ () ไม่เห็นชอบ.

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ

(นายสมาน สิตะโกเพชร)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นางสาวสุภาพร สุรัสอรัญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.พระเสาร์

จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ

(นางนุสรา ค้าแพง)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.พระเสาร์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์(กองช่าง)

ประเภท งานอาคาร

โครงการก่อสร้าง รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเสาร์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระเสาร์ ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ค่าพิกัด E = 409525 N = 1721756

หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ประมาณการโดย นายชिरารุท วิรุณพันธ์ เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภท อาคาร	150,098.56	1.3074	196,238.86	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 1 แห่ง	500.00	-	500.00	
	- ป้ายชื่อโครงการฯ 1 แห่ง ป้ายฉวกร	3,000.00	-	3,000.00	
เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			199,738.86	
	คิดเป็นเงินประมาณ (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)			199,700.00	

หมายเหตุ ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดยโสธรจังหวัดอุบลฯ เดือน สิงหาคม 2561

ประมาณการโดย

(นายชिरารุท วิรุณพันธ์)

นายช่างโยธา

ตรวจ

(นายสมาน สีตะโกเพชร)

ผอ.กองช่าง อบต.พระเสาร์