

ประมาณการ

ปร.4 แผ่นที่ 1/2

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์ (กองช่าง)

ประเภทงาน อาคาร

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

คำนวณราคากลางโดย นายจิราวุธ วิรุณพันธ์

เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	1.งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.2 งานดินซุคพร้อมกลบคืน	7.49	ลบ.ม.	-	-	99.00	741.51	741.51	
	1.3 ทราขรองพื้นกันหลุม	0.83	ลบ.ม.	327.10	271.49	91.00	75.53	347.02	
	1.5 คอนกรีตหยาบรองฐานราก 1:3:5	0.83	ลบ.ม.	1,797.00	1,491.51	398.00	330.34	1,821.85	
	1.6 คอนกรีต 1:2:4	7.73	ลบ.ม.	2,035.00	15,730.55	498.00	3,849.54	19,580.09	
	1.7 คอนกรีตทับหลัง	85.00	เมตร	185.00	15,725.00	62.00	5,270.00	20,995.00	
	1.8 งานไม้แบบ + ค้ำยัน	31.00	ลบ.ฟ.	265.00	8,215.00	133.00	4,123.00	12,338.00	คิดไม้แบบ 50%
2	2.1 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB Ø 6 มม.	0.11	ตัน	26,381.52	2,901.97	4,100.00	451.00	3,352.97	
	- เหล็กเสริม RB Ø 9 มม.	0.74	ตัน	27,469.10	20,327.13	4,100.00	3,034.00	23,361.13	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	15.89	กก.	40.50	643.55	-	-	643.55	
3	3.งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนังและตกแต่ง								
	- ผ1 ผนังก่ออิฐคอนกรีตบล็อก	92.48	ตร.ม.	116.00	10,727.68	65.00	6,011.20	16,738.88	
	- ผ2 ผนังก่ออิฐบล็อกโปรงระบายอากาศ	21.76	ตร.ม.	226.00	4,917.76	91.00	1,980.16	6,897.92	
	ขอยกไป				80,951.64		25,866.28	106,817.92	

ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ประเภทงาน อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง อำเภอหาชะชัย จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

คำนวณราคากลางโดย นายชिरารุท วิรุณพันธ์

เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

[illegible]

สรุปผลการประมาณราคา

ปร.5 แผ่นที่ 1

ประเภทงาน อาคาร

โครงการ ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กลาง สำนักงานการบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

แบบเลขที่ 1/60

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น ปร.5 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย นายชิราวุธ วิรุณพันธ์ เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	วัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร	150,098.56	1.3074	196,238.86	
	- ภาษีซื้อโครงการ 1 แห่ง	3,000.00	-	3,000.00	
	- ภาษีประชาสัมพันธุ์โครงการ 1 แห่ง	500.00	-	500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			199,738.86	
	คิดเป็นเงินประมาณ			199,700.00	
	ตัวอักษร(-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)				

ประมาณการโดย

(นายชิราวุธ วิรุณพันธ์)

นายช่างโยธา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พิจารณาแล้ว

(/) เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการฯ

(นายสมาน สิตะโกเพชร)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.พระเสาร์

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางนุสรา คัมพะง)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.พระเสาร์

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาวสุภาพร สุรสรณ์)

จพง.จัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์(กองช่าง)

ประเภท งานอาคาร

โครงการก่อสร้าง รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยาง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ค่าพิกัด E = 411335 N = 1721137

หน่วยงานออกแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสาร์

ประมาณการโดย นายชिरารุท วิรุณพันธ์ เมื่อวันที่ 12 เดือน กันยายน 2561

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)
1	ประเภท อาคาร	150,098.56	1.3074	196,238.86
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ 1 แห่ง	500.00	-	500.00
	- ป้ายชื่อโครงการฯ 1 แห่ง ป้ายส้วม	3,000.00	-	3,000.00
เงื่อนไข	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %			
	เงินประกันผลงานหัก 0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			199,738.86
	คิดเป็นเงินประมาณ (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)			199,700.00

หมายเหตุ ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดยโสธรจังหวัดอุบลฯ เดือน สิงหาคม 2561

ประมาณการโดย

(นายชिरารุท วิรุณพันธ์)

นางชางโยธา

ตรวจ

(นายสมาน สีตะโกเพชร)

ผอ.กองช่าง อบต.พระเสาร์